

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą (0,981)	km km	 0,981	
				RAZEM	0,981
2	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (981*4,4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4316,400	
				RAZEM	4316,400
3	KNNR 6 d.1 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (981*4,4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4316,400	
				RAZEM	4316,400
4	KNNR 6 d.1 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (981*4,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4120,200	
				RAZEM	4120,200
5	KNR 2-31 d.1 1408-01	Ręczne zwirowanie nawierzchni- uzupełnianie poboczy (981*1*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1962,000	
				RAZEM	1962,000
6	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 6 d.1 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA

mgr Zbigniew Nosek

inż. Marianna Budzińska  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie  
w specjalności drogowej  
nr ew. 146 73 102 73 10 14