

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Kościelnej w Chamsku (336m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,336
ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 4511200-0				
2	KNNR 1 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25m ³ grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV- wykonanie rowu przydrożnego (236*6*0,15)	m ³	212,40
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (236x4,5)	m ²	1062,00
4	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (236*4,5)	m ²	1062,00
5	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (100*4,5)	m ²	450,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
6	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowładowczymi (336*4,2)	m ²	1411,20
ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
7	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (336*1*2*0,05)	m ³	33,60
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
8	KNNR-6 0702-0100	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm	szt	1,00
9	KNNR-6 0702-0500	znaki drogowe trójkątne A 7	szt	1,00

inż. Marianna Kucharska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie
 w specjalności drogowej