

PRZEDMIAR

na wykonanie przebudowy drogi gminnej do Tadajówki (380m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,38
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE KOD CPV 45233100-0				
2	KNNR-6 0605-0600	Przepusty rurowe pod drogą, z rur betonowych średnicy 50cm	m	2,00
3	KNNR-6 0605-0300	Ścianki czołowe z betonu C12/15(B-15) dla przepustów z rur o średnicy 50cm	szt	2,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
4		Oczyszczenie warstw bitumicznych nawierzchni mechanicznie	m2	1900
5		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszonych emulsją asfaltową	m2	1900
6	KSNR-6 0309-02/07	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 4 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowładowczymi (380*5)	m2	1900,00
7	KSNR-6 0202/03	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm	m2	760,00

inż. Marianna Buczyńska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalności drogowej