

Roboty przy budowie placu pod boisko rekreacyjne na terenie miejskiego stadionu w Żurominie polegały na :

- wykonaniu robót ziemnych (23m X 43m o głębokości 0,3m),
- ustawienie krawężnika betonowego (obrys boiska 2 x22m i 2 x42m ),
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10cm,
- wykonaniu podbudowy z chudego betonu o grubości warstwy 10cm,
- wykonaniu nawierzchni i z kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm,

Wykonanie projektowanego zakresu robót planowane jest na terenie miejskiego stadionu w Żurominie przy ulicy Żeromskiego.