

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 d.31001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 5-08 d.30210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 5-08 d.30108-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w betonie 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 5-08 d.30207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 5-08 d.30401-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących/WC/ 2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 d.30423-01 analogia	Grzejniki elektryczne typu Konwektor 1000W 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 d.30301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym 41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
25	KNR 5-08 d.30304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej (3 wyloty) 30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 5-08 d.30308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 5-08 d.30308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 5-08 d.30309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 5-08 d.30309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 MONTAŻ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH					
30	KNR 5 d.40602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na podłożu z gazobetonu 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ					
31	KNR 4-03 d.5.1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNR 5-08 d.50607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR 5-08 d.50619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 5-08 d.50618-03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 2-01 d.50701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 152	m	152.000	