

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz RAZEM	Razem 152 000
36	KNR 5-08 d.50611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 152	m	152.000	152 000
37	KNR 2-01 d.50704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w m gruncie kat. III 152	m	152.000	152.000
6 PRACE KONTROLNO-POMIAROWE					
38	KNR 4-03 d.6.1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8 000
39	KNR 4-03 d.6.1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3 000
40	KNR 4-03 d.6.1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar	1 000	
				RAZEM	1 000
41	KNR 4-03 d.6.1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1 000
42	KNR 4-03 d.6.1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar	9 000	
				RAZEM	9 000
43	KNR 4-03 d.6.1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar	1 000	
				RAZEM	1 000
44	KNR 4-03 d.6.1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 7	pomiar	7 000	
				RAZEM	7 000