

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OS. WIATRACZNA-BRZOZOWA
odc. W4-ZD1 dł. 136,4 m

Inwestor: GMINA I MIASTO ŻUROMIN

kod CPV - 45231300-8

Lp.	Oznaczenie SST	Podstawa	Zakres robót	J.m.	Ilość
ROBOTY ZIEMNE					
1	ST 00.00.01	KNNR 1 0111-01	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja odc. W4-ZD 1 136,4/1000	km	0,14
2	ST 00.00.01	KNNR 1 0209-04	Wykopy gruntu kat. III na odkład odc. W4-ZD1 136,4*0,9*1,7	m3	208,69
4	ST 00.00.01	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1,0 m i gł. do 3,0 m 137*2*1,7	m2	465,8
5	ST 00.00.01	KNNR 1 0214-02	Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem rodzimym, zmagazynowanym na odkładzie oraz uporządkowanie i plantowanie terenu. 136,4*0,9*1,7	m3	208,692
6	ST 00.00.01	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr. 10 cm 136,4*0,8*0,1	m3	10,912
SIEĆ WODOCIĄGOWA					
7	ST 00.00.01	KNNR 4 1703-02	Wykonanie wcinkei w istniejący wodociąg	usługa	1
8	ST 00.00.02	KNNR 4 1008-03	Rurociągi PCV ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę gumową w gotowym wykopie umocnionym, o śr. 160 mm	m	90,04
8	ST 00.00.02	KNNR 4 1008-03	Rurociągi PCV ciśnieniowe kielichowe, łączone na uszczelkę gumową w gotowym wykopie umocnionym, o śr. 90 mm	m	46,36
9	ST 00.00.02	KNNR 4 1112-02	Zasuwy żeliwne o śr. 100	szt.	1,0
10	ST 00.00.02	KNNR 1119-03	Hydrant ppoż. naziemny ϕ 80 z zasuwą	szt.	1,0
11	ST 00.00.02	KNNR 4 1611-01	Próba wodna szczelności	próba	1,0
12	ST 00.00.02	KNNR 4 1611-01	Płukanie i dezynfekcja	próba	1,0

Sporządził: Wojciech Gowin

Żuromin, kwiecień 2010 rok