



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA (mm)	DŁUGOŚĆ PRĘTA (mm)	LICOŚĆ PRĘTÓW OGÓŁEM	A-0		A-11N	
				6	12	6	12
D1	12	1.15	150			172.50	
D2	12	5.65	80			452.00	
D3	12	3.15	80			252.00	
D4	6	1.10	654			719.40	
D5	12	4.50	12			54.00	
D6	6	1.04	84			87.40	
D7	12	5.00	46			230.00	
D8	12	1.46	30			43.80	
D9	6	0.86	44			37.80	
D10	6	0.98	291			285.20	
D11	6	1.48	27			40.00	
D12	6	1.78	27			48.10	
D13	6	0.86	112			96.30	
D14	12	4.15	12			49.80	
RAZEM DŁUGOŚCI				m	1314.20	1254.10	
MASA 1mb				kg	0.222	0.888	
MASA WG ŚREDNIC				kg	291.80	1113.60	
MASA OGÓŁEM				kg	1489.90		

UWAGA I
 OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO W SŁUPACH 25mm
 WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W [mm]
 STAL: A11N
 BETON: C20/25
 OZNACZENIE SŁUPÓW NA RYSUNKU NR K01B-K03B
 PRZED WYLIANIEM SŁUPÓW SPRAWDZIĆ RZĘDNE
 ZAMOCOWANIA PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW
 KONSTRUKCYJNYCH.
 MARKA M1 - STALOWA, WYKONANA Z BLACHY
 o 250 gr., 10mm, DO BLACHY
 PRZYSPAWAC KOTWY Z PRĘTA #10
 SZTUK 2. DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA
 L=500mm.

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZURÓWŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - działka nr 2197 w ZURÓWNIĘ

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZURÓWNI PL. FILSOFSKIEGO 5, 04-300 ZURÓWNI

PROJEKTANT: **konstruktor.** S.p. z o.o. ul. Żelazna 11A, 04-300 ZURÓWNI, tel. 22 64 22 65

SKALA: 1:20

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	RYŚ. NR	K03B
NAZWA RYSUNKU	SŁUPY S1-S3, FILARKI F1-F4 CZĘŚĆ B	RYŚ. NR	K03B
AUTOR PROJEKTU	IMI I. NAZMI SKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. RADOŁAW GOSIA	MAZ/0300/PODK/08	PODPIS
	IMI I. NAZMI SKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	MGR INŻ. PIOTR KAWONCZAK	Wo-488/01	PODPIS
FAZA	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ		NOJ 3210