

PRZEDMIAR ROBÓT-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SSP W PONIATOWIE

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1 NAWIERZCHNIA CPV 45233250-6			
1 d.1	Warstwa wyrównawcza z granulatu gumowego SBR + suszonego kruszywa kwarcowego o frakcji 3-5 mm połączone lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 40 mm	m2	44*22 = 968,000
2 d.1	Nawierzchnia EPDM 13 mm dwukolorowa wraz z malowaniem linii boisk	m2	44*22 = 968,000
3 d.1	Wybiegi wokół boiska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2*46+2*22 = 136,000
4 d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	(2*46,16)+(2*24,16) = 140,64
Razem dział NAWIERZCHNIA CPV 45233250-6			
2 WYPOSAŻENIE CPV 45223821-7, 45223831-7			
5 d.2	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2
6 d.2	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4
7 d.2	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.	2
8 d.2	Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciągowy, siatka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	szt.	1
9 d.2	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo - drewnianych do piłki ręcznej	szt.	2
10 d.2	Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki	szt.	4
11 d.2	Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	szt.	2
12 d.2	Dostawa zestawów do koszykówki: wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tablica laminowana (180x105cm), obręcz uchylna, siateczka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa	kpl	2
Razem dział WYPOSAŻENIE CPV 45223821-7, 45223831-7			
3 OGRODZENIE CPV 45342000-6			
13 d.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	60
14 d.3	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m3	60*0,2*1 = 12,000
15 d.3	Sropy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,5*0,5*1*60 = 15,000
16 d.3	Ogrodzenie panelowe z gotowych elementów o wysokości 4 m	m	2*46,16+2*24 = 140,320
17 d.3	Wrota + 3 furtki o wysokości 2,5m; szerokość wrót 2,5m i furtki 1,0m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe	kpl.	1