

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 94,9/1000	km		
			km	0,095	
				RAZEM	0,095
2	KNNR 1 d.10201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (94,9-10)*1,1*1,70	m ³		
			m ³	158,763	
				RAZEM	158,763
3	KNNR 1 d.10214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV (94,9-10)*1,1*1,70	m ³		
			m ³	158,763	
				RAZEM	158,763
4	wycena indywidualna	Zakup materiałów do zasypania wykopów	m ³		
		158,8	m ³	158,800	
				RAZEM	158,800
5	KNNR 1 d.10312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m 2*(95-10)	m ²		
			m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
6	KNNR 1 d.10504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 158,8*10%	m ³		
			m ³	15,880	
				RAZEM	15,880
7	KNR-W 2- d.118 0307-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.150 mm w gruntach kat.III-IV 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
2 Sieć wodociągowa - roboty montażowe					
8	KNNR 4 d.21411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (94,9-10)*0,5*0,1	m ³		
			m ³	4,245	
				RAZEM	4,245
9	KNNR 4 d.21008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm 94,9	m		
			m	94,900	
				RAZEM	94,900
10	KNNR 4 d.21119-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4 d.21703-03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm 1	wcin.		
			wcin.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 d.21606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 d.21612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1	odc. 200m odc. 200m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 d.21611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc. 200m odc. 200m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
15	analiza indywidualna	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000